

Số: 07/NQ-HĐND

An Lập, ngày 19 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình
nâng cấp sỏi đổ đường GTNT nhánh 3 An Lập 49, ấp Hồ Cạn, xã An Lập

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ AN LẬP
KHOÁ XII - KỶ HỌP THỨ CHÍN**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ – CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết về một số điều Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/2NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí xây dựng; Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Sau khi xem xét Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã An Lập; Báo cáo thẩm tra số 22/BC-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND và ý kiến đóng góp của đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 xã An Lập như sau:

- Số công trình quyết định chủ trương đầu tư gồm 01 công trình.

(Có danh mục kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân xã:

1. Căn cứ Nghị quyết này tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn xã An Lập đến các ngành và các ấp đảm bảo theo quy định.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch, giao Ủy ban nhân dân xã chủ động điều chỉnh, điều hoà theo

quy định hiện hành, phù hợp với tình hình triển khai thực tế, khả năng huy động vốn và báo cáo Hội đồng nhân xã tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân xã giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã An Lập khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ Chín thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Đảng ủy, TT. HĐND xã;
- UBND xã, UB.MTTQ xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Đỗ Minh Hiếu



DANH MỤC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Nghị quyết số: 07/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2024)

Đơn vị tính: triệu đồng

| Stt | Danh mục | Chủ đầu tư | Mục tiêu | Quy mô | Tổng vốn đầu tư | Nguồn vốn đầu tư | Địa điểm | Hình thức quản lý dự án | Thời gian và tiến độ thực hiện dự án | Ghi chú |
|-----|---|---------------------------|---|--|-----------------|------------------|--|---|--------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 15 |
| | Tổng cộng | | | | 565 | - | - | | - | |
| | Dự án... | | | | | | | | | |
| 1 | Nâng cấp sỏi đỏ đường GTNT nhánh 3 An Lập 49, ấp Hố Cạn, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng | Ủy ban nhân dân xã An Lập | Việc đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp sỏi đỏ đường GTNT nhánh 3 An Lập 49, ấp Hố Cạn, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng là yếu tố cần thiết nhằm tạo sự thoáng trong khu vực, sự thông thoáng tránh ô nhiễm môi trường trong khu vực, tạo sự vệ sinh môi trường trong mùa mưa tránh ngập úng nước đảm bảo thoát nước thuận lợi không bị sạt lở đường vào mùa mưa. | Công trình giao thông – đường bộ; cấp IV (Theo tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn TCVN 10380:2014) - Tổng chiều dài tuyến 125,91m - Bề rộng mặt đường 4,0m - Kết cấu mặt đường đắp đất cấp 3 (sỏi đỏ) dày 20cm, Lu lèn $K \geq 0,98$, $E > 0,85\text{Mpa}$. - Kết cấu nền đường đắp đất cấp 2 (Chon lọc), Lu lèn $K \geq 0,95$. | 565 | Vốn vận động | Ấp Hố Cạn, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương | Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án | Thực hiện dự án năm 2024 | |

1. **Tên công trình:** Nâng cấp sỏi đỏ đường GTNT nhánh 3 An Lập 49, ấp Hố Cạn, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng.

2. **Chủ đầu tư:** Ủy ban nhân dân xã An Lập.

3. **Mục tiêu đầu tư:**

- Tạo sự khang trang trong khu vực.
- Tạo sự thông thoáng, tránh ô nhiễm môi trường trong khu vực.
- Tạo vệ sinh môi trường trong mùa mưa tránh ngập úng nước.
- Đảm bảo thoát nước thuận lợi, đảm bảo không bị sạt lở đường vào mùa mưa.
- Góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

4. **Quy mô công trình:**

4.1. *Loại và cấp công trình:*

- Loại công trình: Công trình giao thông (công trình đường bộ).
- Cấp kỹ thuật công trình: Cấp C.
 - Cấp công trình: Cấp IV

4.2. *Qui mô thiết kế:*

Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn TCVN 10380:2014.
Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp C

| | |
|--|---------------------|
| - Tiêu chuẩn kỹ thuật theo TCVN 10380:2014 | đường cấp C. |
| - Tốc độ tính toán | 15km/h. |
| - Tải trọng trục tính toán | 2,5T. |
| - Chiều dài tuyến | 125,91m. |
| - Bề rộng mặt đường | 4m. |
| - Độ dốc ngang mặt đường | 3%. |
| - Kết cấu mặt đường | đất cấp 3 (sỏi đỏ). |
| - Bán kính đường cong nằm tối thiểu | 15m. |
| - Độ dốc dọc lớn nhất | 5%. |
| - Chiều dài độ dốc dọc lớn nhất | 300m. |
| - Tỉnh không thông xe tối thiểu | 3,0m. |

4.3. *Giải pháp thiết kế:*

a. Bình đồ:

- Tim tuyến chủ bám theo bản đồ địa chính do xã cung cấp, hạn chế phạm vi giải tỏa, đảm bảo bề rộng mặt đường. Tại vị trí đầu tuyến và cuối tuyến bán kính đường cong được



mở rộng $R=6$ để đảm bảo cho các phương tiện giao thông ra vào tuyến được an toàn thuận lợi.

b. Trắc dọc:

- Trắc dọc chủ yếu bám theo cao độ tim đường.

- Trắc dọc chủ yếu được nâng đảm bảo kết cấu mặt đường nhằm tận dụng kết cấu nền đường cũ.

- Cao độ thiết kế trên trắc dọc là cao độ hoàn thiện mặt đường tại tim đường.

- Trên tuyến bố trí 02 mốc đường chuyên cấp 2:

+ MCII-01=14.712m.

+ MCII-02=11.382m.

c. Trắc ngang:

- Bề rộng mặt đường 4,0m.

- Độ dốc ngang mặt đường 3%.

- Độ dốc mái taluy 1/1.5.

d. Kết cấu nền, mặt đường:

- Mặt đường đất cấp III (sỏi đỏ) dày 15cm, lu lèn đạt $K \geq 0,98$, $E \geq 0,85$ Mpa.

- Nền đường bù phụ đất cấp 2 (đất san lấp) đến cao độ thiết kế, lu lèn đạt $K \geq 0,95$.

e. Hệ thống thoát nước:

+ Hệ thống thoát nước dọc:

- Thoát nước dọc hai bên tuyến bằng rãnh đất hình tam giác sâu 50cm, taluy 1:1,5 độ dốc đáy mương song song với độ dốc mặt đường.

- Đặt cống D800-H30 giữa đường để thoát nước từ thượng lưu cống hộp (80x80) cm hiện hữu đổ về (chi tiết xem bản vẽ).

+ Hệ thống thoát nước ngang:

- Tại Km0+3 làm cống hộp BTCT (60x60) cm, L=3m bên phải tuyến đầu nối vào hố ga HG-01.

- Tại Km0+3 làm cống hộp BTCT (60x60) cm, L=8m bên trái tuyến đầu nối vào hố ga HG-01

- Tại Km0+49.18 làm cống hộp BTCT (60x60) cm, L=2m bên trái tuyến đầu nối vào hố ga HG-02.

- Tại Km0+123.91 làm cống hộp BTCT (60x60) cm, L=2m bên phải tuyến đầu nối vào hố ga HG-04.

- Tại Km0+123.91 làm cống hộp BTCT (60x60) cm, L=6m bên trái tuyến đầu nối vào hố ga HG-04.

f. Báo hiệu giao thông:

- Bố trí đầy đủ biển báo hiệu, trụ tiêu... theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2019/BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

5. Địa điểm xây dựng: ấp Hố Cạn, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng.

6. Tổng mức đầu tư: 565.293.594 đồng. (Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi lăm triệu, hai trăm chín mươi ba ngàn, năm trăm chín mươi bốn đồng.).

7. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn vận động năm 2024.

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2024.

